

設計図書

愛媛県立農業大学校深井戸水中ポンプ等取替修繕業務

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
1	深井戸水中ポンプ取替工事					
1-1	ステンレス製深井戸水中ポンプ	口径50Φ、200L/m× 90m×5.5kw 三相200V、ケーブル 60m、井戸蓋 バルブセット、圧力計 共	1	組		
1-2	ポンプ制御盤		1	面		
1-3	水中電極	ケーブル共	2	組		
1-4	連成計	75-1M	1	個		
1-5	揚水管ステンレス鋼管	50Φ×2.0m ボルト・ナット・パッキン付	15	本		
1-6	消耗品雑材		1	式		
1-7	ポンプ取付費	レッカー車共	1	式		
1-8	配管工費		1	式		
1-9	電気工事	制御盤取替共	1	式		
1-10	試運転調整費		1	式		
1-11	撤去工事		1	式		
1-12	現場雑費	準備費、安全費 整理清掃費、運搬費	1	式		
1-13	諸経費		1	式		

設計図書

愛媛県立農業大学校深井戸水中ポンプ等取替修繕業務

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
2	動力制御盤避雷器取付工事					
2-1	避雷器	SPD	2	個		
2-2	避雷器	液面用	3	個		
2-3	ノーヒューズ遮断器	MCB 3P 50AF	2	個		
2-4	電線類		1	式		
2-5	消耗雑材料		1	式		
2-6	労務費		1	式		
2-7	現場雑費		1	式		
2-8	諸経費		1	式		